



SES DORES RIO PRETO
PEP: E.DRP.0G.10.01
DIAGRAMA DE REDE: 000005001462
REQUISIÇÃO DE COMPRAS:
DATA BASE: OUTUBRO DE 2015
BDI: 35%

ETAPA				PERCENTUAL DE PAGAMENTO
1	CANTEIRO DE OBRAS			2,4633%
	Medir após a conclusão do canteiro			2,2170%
	Medir ao final da obra			0,2463%
2	REDE COLETORA INCL. PV	5.612,00	M	0,0043%
	Medir por metro efetivamente executado			0,0043%
3	LIGAÇÕES DOMICILIARES (BACIAS: A, B)	563,00	UN	0,0107%
	Medir por unidade efetivamente executada			0,0107%
4	LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES (BACIAS: A, B)			0,0789%
	Medir por unidade efetivamente executada			
	Ligação intra-domiciliar nas calçada	135,00	UN	0,0071%
	Ligação intra-domiciliar até 6 M	84,00	UN	0,0169%
	Ligação intra-domiciliar acima de 6 até 12 metros	84,00	UN	0,0227%
	Ligação intra-domiciliar acima de 12 até 18 metros	56,00	UN	0,0310%
	Ligação esgoto dentro PI na Rede e CAP Drenagem	428,00	UN	0,0013%
23	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO- BACIA A - 2 X 1,82 CV			4,8081%
	EXECUÇÃO PARTE CIVIL			1,9232%
	Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento			0,7693%
	Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc)			0,7693%
	Medir após conclusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo			0,3846%
	INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS			1,9232%
	Medir após a compra e entrega no canteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal)			0,3846%
	Medir após a montagem de todo material hidráulicos			0,3846%
	Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc			0,5770%
	Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal)			0,2885%
	Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento			0,2885%
	URBANIZAÇÃO			0,9616%
	Medir após conclusão do muro e Portão executados			0,7693%
	Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais			0,1923%
24	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA B - 2 X 3,95 CV			7,9521%
	EXECUÇÃO PARTE CIVIL			3,1809%
	Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento			1,2723%
	Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc)			1,2723%
	Medir após conclusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo			0,6362%
	INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS			3,1809%
	Medir após a compra e entrega no canteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal)			0,6362%
	Medir após a montagem de todo material hidráulicos			0,6362%
	Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc			0,9543%
	Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal)			0,4771%
	Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento			0,4771%
	URBANIZAÇÃO			1,5904%
	Medir após conclusão do muro e Portão executados			1,2723%
	Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais			0,3181%
	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETE) 6 L/S	1	UN	
27	ETE - IMPLANTAÇÃO			6,3494%
	EXECUÇÃO PARTE CIVIL			2,5398%
	Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc)			0,7619%
	Medir após conclusão das Armadura e forma			0,7619%
	Medir após conclusão do Concreto			1,0159%
	INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS			2,5398%
	Medir após a Elaboração projeto elétrico			0,3810%
	Medir após a compra e entrega em canteiro o Material Hidraulico (com a Nota Fiscal)			0,8889%
	Medir após a conclusão da Montagem de todos materiais hidráulicos			1,2699%
	URBANIZAÇÃO			1,2699%
	Medir após a conclusão da Cerca e Portão			0,2540%
	Medir após a conclusão da Drenagem, Plantio de Grama e Acabamentos Gerais			0,3810%
	Medir após a conclusão do Meio Fio, Passeio e Pavimentação			0,6349%



SES DORES RIO PRETO
 PEP: E.DRP.0G.10.01
 DIAGRAMA DE REDE: 000005001462
 REQUISIÇÃO DE COMPRAS:
 DATA BASE: OUTUBRO DE 2015
 BDI: 35%

ETAPA			PERCENTUAL DE PAGAMENTO
28	ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR		2,8366%
	Medir após a concussão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc)		0,7091%
	Medir após a concussão das Forma e Armadura		0,7091%
	Medir após a concussão do Concreto		0,5673%
	Medir após a concussão da Montagem hidromecânica e peças em aço inox		0,8510%
29	ETE - CASA DE OPERAÇÃO E CASA DO SOPRADOR		2,6750%
	Medir após a concussão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Estrutura		0,8025%
	Medir após a concussão da parte elétrica e hidrossanitária		1,0700%
	Medir após a concussão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Esquadria		0,8025%
30	ETE - LEITO DE SECAGEM		1,4026%
	Medir após a concussão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e PV		0,1403%
	Medir após a concussão das Fundações e Estruturas armadura		0,4208%
	Medir após a concussão das Fundações e Estruturas Concreto		0,4208%
	Medir após a concussão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Peças/Impermeabilização executados		0,4208%
31	ETE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - 2 X 5,03 CV		1,6716%
	EXECUÇÃO PARTE CIVIL		1,0030%
	Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento		0,4012%
	Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc)		0,4012%
	Medir após concussão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo		0,2006%
	INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS		0,6686%
	Medir após a compra e entrega no canteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal)		0,1337%
	Medir após a montagem de todo material hidraulicos		0,1337%
	Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc		0,2006%
	Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal)		0,1003%
	Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento		0,1003%
32	ETE - REATORES IMPLANTAÇÃO 6 L/S		23,8143%
	EXECUÇÃO PARTE CIVIL e ELABORAÇÃO DE PROJETO		9,1167%
	Medir após conclusão da Fundações e Estruturas e etc.		9,1167%
	INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS		14,6976%
	Será pago por unidade executada, conforme cada subitem independente.		
	FORN MONT FUNDO EM CH AÇO REATOR 6 L/S		1,7617%
	FORN MONT COSTADO CH AÇO CARB ETE DOR		2,2441%
	FORNEC E MONT DAS DIVIS INT ETE DORES		1,9924%
	FORNEC E MONT DEFLETORES ETE DORES		0,9277%
	FORNEC E MONT CAMARA GAS ETE DORES		1,2552%
	FORN MONT VIGAS TETO PAS E ESC ETE DORES		0,5082%
	FORN MONT REFORÇO DIVISORIAS ETE DORES		0,8712%
	FORN MONT VIGAS SUST LF ETE DORES		0,8551%
	FORN MONT VIG SUST LAM E FD DS ETE DORES		0,5259%
	FORN MONT SIST EF FINAL BY PAS ETE DORES		0,3146%
	FORN MONT SIST LAV BF / DS ETE DORES		0,4308%
	FORN MONT SIST DESC LODO ETE DORES		0,3340%
	FORN MONT CX DIST E TUB ESG B ETE DORES		0,2388%
	FORN MONT SIST TUB BIOGAS ETE DORES		0,0887%
	FORN MONT SISTEMA AERAÇÃO ETE DORES		0,1855%
	FORN MONT SISTEMA NITRIFICAÇÃO ETE DORES		0,1275%
	FORN MONT SISTEMA TULIPAS UASB ETE DORES		0,1500%
	FORN MONT MAT FILTRANTE ETE DORES		0,9223%
	FORN MONT LAMELAS DE DECANT ETE DORES		0,4451%
	FORN MONT BOMBAS SIST NITRIF ETE DORES		0,0600%
	FORN MONT SOPRADOR SIST AER ETE DORES		0,4591%
34	ETE - EMISSÁRIO FINAL	26	M
	Será pago por metro efetivamente executado.		0,0556%
39	TRATAMENTO - OPERAÇÃO	6	MES
	Será pago mensalmente.		0,2971%



SES DORES RIO PRETO
PEP: E.DRP.OG.10.01
DIAGRAMA DE REDE: 000005001462
REQUISIÇÃO DE COMPRAS:
DATA BASE: OUTUBRO DE 2015
BDI: 35%

ETAPA				PERCENTUAL DE PAGAMENTO
LINHAS DE RECALQUE - 742 M				
Será pago por metro efetivamente executado				
35	LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA - A	128	M	0,0056%
36	LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA B	684	M	0,0081%
SES DORES RIO PRETO - E.DRP.OG.10.01				

