



- 

1 - A rede coletora entre os PVS: IV-296 e IV-310 foram projetadas no atendimento emergencial, 1ª etapa, no esgotamento do bairro Nicolau de Vargas, com atendimento suplementar às instalações do Futebol Clube Coxias, por solicitação da Administração Municipal de Conceição do Castelo.

2 - Os trechos da rede coletora entre os PVS: IV-296 e IV-310 serão executados pela Prefeitura Municipal.

3 - Os trechos da rede coletora entre os PVS: IV-310, IV-331 e IV-333 no exterior da galeria serão executados em etapa futura com todo o sistema do centro. Esses trechos deverão ser executados em tubulação PEAD, sem junta. O PV IV-333 é referente ao desenho A-061-000-94-5-XX-006, que complementa a rede coletora em questão.

4 - Os trechos de rede coletora aéreas, PVS: IV-302A ao IV-304A, deverão ser executados em PEAD.

