



DADOS PARA LOCAÇÃO		
VÉRTICE	COORDENADAS	
	N	E
A	7747641,6820	265966,4702
B	7747634,2777	265976,1664
C	7747635,7609	265961,9487
D	7747628,3567	265971,6449



DETALHE DO LANÇAMENTO DO EXTRAVASOR  
SEM ESCALA

LISTA DE MATERIAL DO EXTRASADOR					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	MATERIAL	DN (mm)	QUANT
01	TUBO RÍGIDO PARA ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA	m	PVC	200	5,60

## NOTAS

- 1-COTAS E ELEVAÇÕES EM METRO, DIÂMETRO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2-CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
- 3-LANÇAMENTO DO EXTRAVASOR EM TUBO PVC DN200.
- 4-O FORMATO DO BIOFILTRO APRESENTADO NESTE PROJETO É ILUSTRATIVO. O BIOFILTRO PODERÁ SER CIRCULAR, RETANGULAR CONFORME PROJETO PADRÃO A-061-000-00-XX-0021 E A-000-000-00-5X-0022, RESPECTIVAMENTE. AS DIMENSÕES DO BIOFILTRO DEVERÃO SER DE ACORDO COM O PROJETO PADRÃO E SERÃO DEFINIDAS PELA CESAN.
- 5-A BOMBA DEVERÁ SER FORNECIDA COMPLETA PELO FABRICANTE COM ACESSÓRIOS.
- 6-PARA VISTA SUPERIOR E DETALHE DAS TAMPAS, VER DESENHO N° A-061-000-91-5-XX-0036.
- 7-PARA PLANTA BAIXA, CORTE E-E E DETALHE DA CX. PARA PONTO DE ÁGUA, VER DESENHO N° A-061-000-91-5-XX-0037.
- 8-PARA CORTES A-A, C-C, D-D E DETALHES, VER DESENHO N° A-061-000-91-5-XX-0038.
- 9-PARA CORTE B-B, DETALHES GRADEAMENTO, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO E LISTA DE MATERIAIS, VER DESENHO N° A-061-000-91-5-XX-0039.
- 10-PARA PLANTA E PERFIL DO RECALQUE, VER DESENHO N° A-061-000-96-5-XX-0001.

## OBSERVAÇÃO

- 1-A ESPESSURA DAS PAREDES E A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE ESPAÇAMENTO ENTRE O POÇO DE SUÇÃO E A CAIXA DE AREIA SERÃO DEFINIDAS PELO ESTRUTURAL.
- 2-PARA LIMPEZA DA CAIXA DE AREIA, QUANDO NECESSÁRIA, A GRADE DE PISO DEVERÁ SER REMOVIDA E COM AUXÍLIO DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSA SUGAR O EXCESSO ACUMULADO NO FUNDO.

[illegible]