

FASE / CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	QUANT.	UNID.	DISTRIBUIÇÃO FIXA DE CUSTOS	PREÇO GLOBAL
CANTEIRO DE OBRAS	1	UN	1,15%	
Medir após a conclusão da mobilização do canteiro e aprovação	70,00%			
Medir após a conclusão da desmobilização do canteiro e aprovação	30,00%			
REDE COLETORA / INTERCEPTOR - 768 M	1	UN	4,02%	
Será medido por avanço físico efetivamente executado	%			
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES (EXISTENTES E PROJETADAS)	1	UN	2,91%	
Medir após conclusão da 1ª etapa contemplando no mínimo 50% das infraestruturas existentes e executadas com apresentação do relatório	50,00%			
Medir após conclusão da 2ª etapa contemplando as infraestruturas remanescentes e apresentação do relatório final	50,00%			
LIGAÇÕES (PEDIAIS E INTRADOMICILIARES) - 5.158 UNID.	1	UN	32,57%	
Será medido por avanço físico executado após efetivação da ligação e/ou aprovação da documentação final	%			
SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS (ABORDAGEM, SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃO, ETC)	1	UN	8,92%	
Medir mensalmente após a mobilização da equipe mínima	6,00%	MÊS	*limitado a 12 meses	
Medir após apresentação e aprovação do relatório final socioambiental e de adesão	28,00%	UN		
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA A	1	UN	2,34%	
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA A1	1	UN	3,25%	
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA B	1	UN	1,75%	
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA B1	1	UN	3,25%	
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA C	1	UN	2,62%	
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COMPACTA (EEEB) - BACIA E	1	UN	2,21%	
Medir após conclusão da 1ª etapa conforme EAP proposta (a EAP deve considerar para a 1ª etapa no mínimo 50% do avanço físico das obras previstas)	50,00%		*não serão admitidos na EAP marcos para pagamento de materiais e equipamentos não instalados	
Medir após conclusão da EEEB conforme EAP proposta	40,00%			
Medir após conclusão da EEEB, startup, testes e comissionamento	10,00%			
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA A	1	UN	2,42%	
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA A1	1	UN	0,27%	
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA B	1	UN	0,10%	
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA B1	1	UN	1,83%	
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA C	1	UN	1,61%	
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA E	1	UN	1,26%	
Medir após conclusão integral de cada linha de recalque	100,00%			
COMPLEMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1	UN	16,62%	
Medir após conclusão das etapas conforme EAP proposta	85,00%		*não serão admitidos na EAP marcos para pagamento de materiais e equipamentos não instalados	
Medir após conclusão da ETE, startup, testes e comissionamento	15,00%			
ETE - OPERAÇÃO ASSISTIDA	12	UN	3,36%	
Será medido mensalmente após o startup da ETE	1,00	UN		
PAVIMENTAÇÕES COMPLEMENTARES	3.315	m²	1,66%	
Medir por m² efetivamente executado	1,00	m²		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	UN	5,88%	
Proporcional ao valor da medição sem a administração local				
TOTAL GERAL - PREÇO GLOBAL			100%	R\$