

FASE	QUANT.	UNID.	DISTRIBUIÇÃO FIXA DE CUSTOS	PREÇO GLOBAL
<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>0,43%</b>	
Medir após a conclusão da mobilização do canteiro e aprovação	0,70	UN		
Medir após a conclusão da desmobilização do canteiro e aprovação	0,30	UN		
<b>REDE COLETORA, INCLUSIVE REPAROS EM PV'S EXISTENTES</b>	<b>26802</b>	<b>M</b>	<b>20,73%</b>	
Medir por avanço físico efetivamente executado	1	M		
<b>LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES (EXISTENTES E PROJETADAS)</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>0,46%</b>	
Medir após conclusão da 1ª etapa contemplando no mínimo 50% das infraestruturas executadas e existentes com apresentação de relatório	0,50	UN		
Medir após conclusão da 2ª etapa contemplando as infraestruturas remanescentes e apresentação de relatório final	0,50	UN		
<b>LIGAÇÕES (DOMICILIARES E INTRADOMICILIARES) COM DOCUMENTAÇÃO</b>	<b>2598</b>	<b>UN</b>	<b>9,04%</b>	
Medir após efetivação da ligação e/ou apresentação da documentação final	1	UN		
<b>SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS (ABORDAGEM, SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃO, ETC)</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>1,57%</b>	
Medir mensalmente após a mobilização da equipe mínima	0,04	UN/MÊS		
Medir após apresentação e aprovação do relatório final socioambiental e de adesão	0,20	UN		
<b>INTERCEPTORES</b>	<b>6858</b>	<b>M</b>	<b>12,63%</b>	
Medir por avanço físico efetivamente executado	1	M		
<b>ELEVATÓRIAS DE ESGOTO BRUTO</b>				
<b>ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB - A 2 X 20CV</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>1,27%</b>	
<b>ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB - B 2 X 10CV</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>1,05%</b>	
<b>ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB - I1 2 X 5CV</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>0,85%</b>	
<b>ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB - K 2 X 4CV</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>0,85%</b>	
Medir em etapas conforme EAP proposta - máximo 6 etapas	0,90	UN		
Medir após conclusão integral da EEEB, startup, testes e comissionamento	0,10	UN		
<b>ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB - C 2 X 50CV - REFORMA</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>0,89%</b>	
<b>ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB - D 2 X 10CV - REFORMA</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>0,42%</b>	
<b>ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB - F 2 X 20CV - REFORMA</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>0,44%</b>	
<b>ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB - H 3 X 25CV - REFORMA</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>1,12%</b>	
<b>ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB - I 2 X 7,5CV - REFORMA</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>0,51%</b>	
Medir em etapas conforme EAP proposta - máximo 4 etapas	0,90	UN		
Medir após conclusão integral da EEEB, startup, testes e comissionamento	0,10	UN		
<b>LINHAS DE RECALQUE</b>				
<b>LINHA DE RECALQUE DA EEEB-A DN 200 (INCLUSIVE CONEXÕES E VÁLVULAS)</b>	<b>485</b>	<b>M</b>	<b>0,83%</b>	
<b>LINHA DE RECALQUE DA EEEB-B DN 100 (INCLUSIVE CONEXÕES E VÁLVULAS)</b>	<b>357</b>	<b>UN</b>	<b>0,51%</b>	
<b>LINHA DE RECALQUE DA EEEB-C DN 250 (INCLUSIVE CONEXÕES E VÁLVULAS)</b>	<b>1444</b>	<b>M</b>	<b>2,79%</b>	
<b>LINHA DE RECALQUE DA EEEB-I DN 150 (INCLUSIVE CONEXÕES E VÁLVULAS)</b>	<b>400</b>	<b>M</b>	<b>0,61%</b>	
<b>LINHA DE RECALQUE DA EEEB-I1 DN 100 (INCLUSIVE CONEXÕES E VÁLVULAS)</b>	<b>228</b>	<b>M</b>	<b>0,34%</b>	
<b>LINHA DE RECALQUE DA EEEB-K DN 80 (INCLUSIVE CONEXÕES E VÁLVULAS)</b>	<b>413</b>	<b>M</b>	<b>0,48%</b>	
Medir por avanço físico efetivamente executado	1	M		
<b>LINHA DE RECALQUE DA EEEB-F DN 300 (INCLUSIVE CONEXÕES E VÁLVULAS)</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>0,16%</b>	
<b>LINHA DE RECALQUE DA EEEB-H DN 300 (INCLUSIVE CONEXÕES E VÁLVULAS)</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>0,17%</b>	
Medir após conclusão integral dos serviços de cada linha	1	UN		
<b>BANHEIRO PARQUE BEIRA RIO</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>0,20%</b>	
Medir após conclusão integral dos serviços	1	UN		
<b>ESTAÇÃO DE TRTAMENTO DE ESGOTO</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>35,31%</b>	
Medir em etapas conforme EAP proposta - máximo 20 etapas	0,90	UN		
Medir após conclusão integral da ETE, startup, testes e comissionamento	0,10	UN		
<b>ETE - OPERAÇÃO ASSISTIDA</b>	<b>12</b>	<b>MES</b>	<b>0,65%</b>	
Será medido mensalmente após startup da ETE	1	UN/MÊS		
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>100</b>	<b>UN</b>	<b>5,69%</b>	
Proporcional ao valor da medição sem administração local				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,0%</b>	<b>R\$</b>