



ANEXO VIII - MODELO 1: PLANILHA DE QUANTIDADES
TABELA DE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO / DISTRIBUIÇÃO FIXA DE CUSTOS
SES SANTA MARIA DE JETIBÁ

ITEM	FASE / CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	QTD.	UMB	DISTRIBUIÇÃO FIXA DE CUSTOS	PREÇO GLOBAL
1 CANTEIRO DE OBRAS		1	UN	0,73%	
	Medir após a conclusão da mobilização do canteiro e aprovação	70,00%			
	Medir após a conclusão da desmobilização do canteiro e aprovação	30,00%			
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100	UN	5,93%	
	Proporcional ao valor da medição sem a administração local				
3 SERVIÇO SOCIOAMBIENTAL		1	UN	2,68%	
	Medir mensalmente após a mobilização da equipe mínima	6,00%			
	Medir após apresentação e aprovação do relatório final socioambiental e de adesão	28,00%			
4 REDE COLETORA		5.312	M	27,71%	
	Medir por avanço físico efetivamente executado	1,00	M		
5 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES (EXECUTADAS 1ª ETAPA E PROJETADA)		1	UN	1,55%	
	Medir após conclusão da 1ª etapa contemplando no mínimo 50% das infraestruturas existentes e executadas com apresentação de relatório	50,00%			
	Medir após conclusão da 2ª etapa contemplando as infraestruturas remanescentes e apresentação do relatório final	50,00%			
6 LIGAÇÕES (PEDIAIS E INTRADOMICILIARES COM DOCUMENTAÇÃO)		921	UN	13,96%	
	Medir após efetivação da ligação e/ou apresentação da documentação final	1,00	UN		
7 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB				13,09%	
7.1 EEEB BACIA A		1	UN	4,03%	
7.1.1 FORNECIMENTO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB A		29,00%			
7.2 EEEB BACIA E		1	UN	2,57%	
7.2.1 FORNECIMENTO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB E		22,00%			
7.3 EEEB BACIA F		1	UN	2,14%	
7.3.1 FORNECIMENTO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB F		33,00%			
7.4 EEEB BACIA G		1	UN	4,35%	
7.4.1 FORNECIMENTO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB G		24,00%			
	Medir em etapas, conforme EAP proposta (a EAP proposta deve considerar avanços financeiros na distribuição proporcionais aos avanços físicos do memorial da EAP)	90,00%	* não serão admitidos na EAP / cronograma físico-financeiro marcos para pagamento de materiais e equipamentos não instalados		
	Medir após conclusão da EEEB, startup, testes e comissionamento	10,00%			
8 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE (28,68 L/S)				33,32%	
8.1 CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ETE		1	UN	31,42%	
	Medir em etapas, conforme EAP proposta (a EAP proposta deve considerar avanços financeiros na distribuição proporcionais aos avanços físicos do memorial da EAP)	90,00%	* não serão admitidos na EAP / cronograma físico-financeiro marcos para pagamento de materiais e equipamentos não instalados		
	Medir após conclusão da EEEB, startup, testes e comissionamento	10,00%			
8.2 ETE - OPERAÇÃO ASSISTIDA		12	MÊS	1,90%	
	Será medido mensalmente após startup da ETE	1,00	UNM		
9 LINHA DE RECALQUE				0,56%	
9.1 LINHA DE RECALQUE - EEEB BACIA A (VENTOSAS E DESCARGAS)		1	UN	0,29%	
9.2 LINHA DE RECALQUE - EEEB BACIA E (COMPL., VENTOSAS E DESCARGAS)		1	UN	0,06%	
9.3 LINHA DE RECALQUE - EEEB BACIA F (COMPL., VENTOSAS E DESCARGAS)		1	UN	0,07%	
9.4 LINHA DE RECALQUE - EEEB BACIA G (COMPL., VENTOSAS E DESCARGAS)		1	UN	0,14%	
	Medir após conclusão integral de cada linha de recalque	1,00	UN		
10 REPARO EM PAVIMENTOS		1.058	M²	0,47%	
	Medir por avanço físico efetivamente executado	1,00	M²		
SES SANTA MARIA DE JETIBÁ -					R\$